HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN **HUYỆN IA H'DRAI** Số: 23 /NQ-HĐND	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Ia H'Drai, ngày 14 tháng 11 năm 2019*

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt chủ trương đầu xây dựng Mở rộng Quốc lộ 14C (đoạn từ N2-N5)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H'DRAI KHÓA X, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đầu tư công năm 2014; Luật xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04/09/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành quy định một số nội dung trong quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 08/11/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc xin phê duyệt chủ trương đầu xây dựng Mở rộng Quốc lộ 14C (đoạn từ N2-N5); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu xây dựng Mở rộng Quốc lộ 14C (đoạn từ N2-N5), với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Mở rộng Quốc lộ 14C (đoạn từ N2-N5).

2. Cấp Quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai.

3. Cấp Quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai.

4. Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện.

5. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Nhân dân khu trung tâm hành chính huyện Ia H'Drai và khu vực lân cận.

6. Địa điểm xây dựng: xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;

7. Mục tiêu, quy mô đầu tư

7.1. Mục tiêu đầu tư

- Từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển khu trung tâm Thương mại, trung tâm Hành chính – Chính trị, khai thác tiềm năng quỹ đất cho mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật; phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Tạo điều kiện cho người dân nhanh chóng ổn định và nâng cao đời sống, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần xói đói giảm nghèo bền vững, các cấp chính quyền thuận lợi trong công tác quản lý, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, thiên nhiên, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng khu vực biên giới.

7.2 Loại, cấp công trình

- Loại công trình: Công trình giao thông.

- Cấp công trình: Cấp III.

7.3. Quy mô đầu tư:

a) Tuyến đường giao thông:

- Quy mô mặt cắt ngang và chiều dài tuyến:

+ Chiều dài tuyến: Khoảng 400m.

+ Bề rộng nền: 32m.

+ Bề rộng mặt đường: 9*2=18m.

+ Bề rộng lề: 6*2=12m.

+ Bề rộng giải phân cách: 2m.

- Vận tốc thiết kế: Vtk=50Km/h.

- Độ dốc mái taluy nền đào 1:1-1:0,75; mái taluy nền đắp 1:1,5.

- Độ dốc ngang mặt đường: i_m=2%; vỉa hè i_{vh}=2%.

- Bán kính đường cong nằm: Theo quy hoạch.

- Độ dốc dọc tuyến: Theo quy hoạch.

- Tải trọng thiết kế mặt đường: Trục xe 10 tấn.

- Tần suất lũ thiết kế nền đường: P=4%.

- Kết cấu mặt đường: Mặt đường bằng bê tông nhựa chặt rải nóng trên móng cấp phối đá dăm dày 30cm.

- Mô đuyn đàn hồi mặt đường yêu cầu: Eyc ≥130Mpa.

b) Công trình thoát nước ngang

- Quy mô: Bê tông cốt thép vĩnh cửu.

- Tần suất lũ thiết kế: P=4%.

- Tải trọng thiết kế: H30-XB80.

- Khổ cống: Bằng khổ nền đường.

c) Công trình thoát nước dọc: Bằng cống tròn BTCT ly tâm.

d) Vỉa hè: Lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh trên vỉa hè

e) An toàn giao thông: Thiết kế hoàn thiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41: 2016/BGTVT.

f) Nút giao: Nút giao cùng mức, vuốt nối êm thuận tại các vị trí giao cắt.

g) Hệ thống đường ống kỹ thuật: Tại các vị trí nút giao bố trí các đường ống cấp nước, thoát nước thải... dưới lòng đường để không đào mặt đường khi các dự án này triển khai.

8. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Thực hiện theo quy định hiện hành.

9. Tổng vốn và nguồn vốn thực hiện dự án

9.1. Tổng vốn thực hiện dự án: 14.100.000.000 đồng;

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, một trăm triệu đồng).

9.2. Nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối ngân sách và các nguồn hợp pháp khác.

10. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2019 trở đi.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao

1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện nội dung nêu trên.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các ban của Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Khóa X, kỳ họp bất thường lần 7 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2019./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- Thường trực HĐND-UBND các xã;
- Lưu: VT-TH.

PHÓ CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H'DRAI T. KON TUM

Lương Văn Thám